CITTÀ DI ANDRIA

COMUNE DI ANDRIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Area Città,Territorio e Ambiente

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Straordinaria ed Ordinaria, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

Lavori di sistemazione puntuale del manto bituminoso delle sedi stradali di Via Napoli, Via Aldo Moro, Via Monte Faraone e Via Enrico Dandolo

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Relazione Descrittiva

Progettista: Geom. Roberto IEVA

Il RUP e Dirigente del Settore - Arch. Rosario SARCINELLI

Data	06/06/2022		Tav. n.	1T

CITTÀ
DI ANDRIA

Area Città,Territorio e Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Straordinaria ed Ordinaria,
Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio
Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio, Demanio, Cimitero e Servizi relativi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

RELAZIONE DESCRITTIVA

OGGETTO: Lavori di sistemazione puntuale del manto bituminoso delle sedi stradali di Via Napoli, Via Aldo Moro e Via Monte Faraone e Via Enrico Dandolo.

Il presente progetto intende perseguire la finalità di sistemazioni di alcune carreggiate in conglomerato bituminoso non contemplati nel progetto in fase di affidamento dell'appalto denominato "STRADA PER STRADA".

A tale scopo l'Amministrazione Comunale a messo a disposizione un importo totale di € 160.000,00 per far fronte al risanamento puntuale di alcune sedi stradali, individuate tra quelle escluse dal suddetto maxi progetto.

Le sedi stradali oggetto di intervento sono state individuate anche attraverso le segnalazioni dei cittadini che manifestano a questa Amministrazione lo stato manutentivo delle sedi stradali ed in particolare del piano carrabile.

In primis si è deciso di intervenire su quelle arterie abbisognevoli di rifacimento di gran parte del manto stradale, che sono oggetto di un elevato transito veicolare e/o comunque non sono state oggetto nel corso degli anni di alcun intervento manutentivo del manto bituminoso, se non interventi tampone, come la colmatura di buche con catrame a freddo, per sopperire a delle situazioni di pericolo per gli utenti della strada.

Le sedi stradali individuate per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sono: Via Napoli, Via Aldo Moro, Via Monte Faraone e Via Enrico Dandolo.

Con l'intervento di detti lavori di sistemazione stradale nelle predette vie, si provvederà ad arginare i fenomeni di ammaloramento delle strutture stradali derivanti dalle infiltrazioni delle acque meteoriche ed a ridurre i pericoli per la circolazione veicolare, risistemando le aree destinate ai veicoli.

Gli interventi da eseguirsi sulle sedi stradali in questione consisteranno nel riquotamento del piano carrabile, previa scarifica del vecchio tappetino d'usura, ripristino della sotto struttura stradale nei punti avvallati e/o ceduti con stesura di binder ed infine rifinite con stesura del nuovo manto bituminoso (tappetino d'usura).

In tali lavorazioni sono ricompresi il riquotamento, laddove presenti, dei chiusini relativi ai sotto servizi esistenti, il tutto per dare un piano carrabile privo di sconnessioni e avvallamenti onde eliminare il pericolo per la pubblica e privata incolumità degli utenti delle sedi stradali, e quindi preservare il patrimonio comunale.

Di seguito si riportano gli elaborati prodotti per la redazione del progetto:

- TAV. 1T: la presente relazione tecnica, compreso il quadro economico generale della spesa;
- TAV. 2T: Computo metrico estimativo;
- TAV. 3T: Elenco prezzi;
- TAV. 4T: Capitolato Speciale di Appalto;
- TAV. 1G: Inquadramenti territoriale di individuazione strade.

Pertanto, viene redatto il seguente Quadro Economico:

Quadro Economico		
Descrizione		Importo €
1	Importo lavori a misura	125.093,10
2	Oneri della Sicurezza inclusi nei lavori (3% dei lavori) **a detrarre**	3.752,79
	Totale importo lavori soggetto a ribasso	**121.340,31**
3	Oneri della Sicurezza aggiuntivi non inclusi nei lavori (1% dei lavori) non soggetti a ribasso	1.250,93
4	Oneri della Sicurezza inclusi nei lavori (3% dei lavori) non soggetti a ribasso	3.752,79
	Totale Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	**5.003,72**
5	**Totale importo lavori**	**126.344,03**
	Somme a disposizione dell'Amm.ne	
6	Iva su lavori (voce 5)	27.795,69
7	Imprevisti e arrotondamenti Iva compresa (< 10% di voce 1)	3.303,40
8	Spese Generali:	
8a	Contributo Anac	30,00
8b	Ex art 113 del D.lgs. 50/2016 (2% voce 5)	2.526,88
	Totale somme a disposizione	**33.655,97**
	Totale importo Progetto	**160.000,00**

IL PROGETTISTA
Geom. Roberto IEVA