CITTÀ DI ANDRIA

COMUNE DI ANDRIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Area Città, Territorio e Ambiente

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Straordinaria ed Ordinaria, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

Lavori di sistemazione puntuale del manto bituminoso delle sedi stradali di Via Napoli, Via Aldo Moro, Via Monte Faraone e Via Enrico Dandolo

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Computo Metrico Estimativo

Progettista: Geom. Roberto IEVA

Il RUP e Dirigente del Settore - Arch. Rosario SARCINELLI

Data	06/06/2022		Tav. n.	2T

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 Inf 01.29a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore Via Monte Faraone, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo					27´690,00		
	SOMMANO m2/cm					27´690,00	0,68	18´829,20
2 Inf 01.29b	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più Via Monte Faraone, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo					7´440,00		
	SOMMANO m2/cm					7´440,00	0,21	1´562,40
3 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, s ... ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Via Monte Faraone, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo					7´440,00		
	SOMMANO m2/cm					7´440,00	1,94	14´433,60
4 Inf 01.15	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo i ... e l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. Via Monte Faraone, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo					27´690,00		
	SOMMANO m2/cm					27´690,00	2,01	55´656,90
5 E 01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10 ... arico, lo spianamento e lconfigurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. Via Monte Faraone, Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo					351,30		
	SOMMANO m3					351,30	12,50	4´391,25
6 E 01.33o	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. Ldello ... neri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: - smaltimento degli asfalti Quatità vedi voce n°6	18,00			351,300	6´323,40		
	SOMMANO q.li					6´323,40	3,35	21´183,39
7 N.P. 01	Rialzamento o ribassamento chiusini di qualsiasi specie e natura, per pozzetti in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti marginali e della pavimentazione, con l'utilizz ... e il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per le specifiche tecniche dell'attività si rimanda al CSA parte tecnica. Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo, Via Monte Faraone					60,00		
	SOMMANO cadauno					60,00	80,69	4´841,40
8 F 02.39	Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 ... uinante ed il rivestimento deve presentarsi aderente, continuo ed uniforme; il telaio ed i coperchio devono essere fabbr							
	A R I P O R T A R E							120´898,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							120´898,14
	Via Aldo Moro, Via Napoli, Via Dandolo, Via Monte Faraone					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	186,78	2´241,36
9 Inf 01.93a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ... pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: - per strisce da 12 cm Strisce longitudinali Bianche e Blu per aree di sosta		800,00			800,00		
	SOMMANO m					800,00	0,41	328,00
10 DEI 085009a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colo ... so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq Attraversamenti pedonali					320,00		
	SOMMANO m2					320,00	5,08	1´625,60
	Parziale LAVORI A MISURA euro							125´093,10
	T O T A L E euro							125´093,10

Data, 07/06/2022

Il Tecnico
Geom. ROBERTO IEVA

	A R I P O R T A R E							