CITTÀ DI ANDRIA

COMUNE DI ANDRIA

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Area Città,Territorio e Ambiente

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione Straordinaria ed Ordinaria, Edilizia Scolastica, Infrastrutture, Espropri, Patrimonio e Demanio

Lavori di sistemazione puntuale del manto bituminoso delle sedi stradali di Via Napoli, Via Aldo Moro, Via Monte Faraone e Via Enrico Dandolo

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

Elenco Prezzi

Progettista: Geom. Roberto IEVA

Il RUP e Dirigente del Settore - Arch. Rosario SARCINELLI

Data	06/06/2022		Tav. n.	3T

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1	**euro (zero/00)**		0,00
Nr. 2 DEI 085009a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq **euro (cinque/08)**	m2	5,08
Nr. 3 E 01.31	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e lconfigurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica. **euro (dodici/50)**	m3	12,50
Nr. 4 E 01.33o	Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri di conferimento in centro di recupero. Ldello smaltimento dovrà necessariamente essere attestata a mezzo dellformulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata: - smaltimento degli asfalti **euro (tre/35)**	q.li	3,35
Nr. 5 F 02.39	Fornitura e posa in opera su pozzetti di chiusino stradale in ghisa in sferoidale di qualità almeno EN GJS 400-15, a norma UNI EN 1563:2004 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40t), conforme alla classe di carico D 400 prevista dalla norma UNI EN 124:1995, costituito da un telaio quadrato di lato 860 mm e altezza 100 mm, luce netta di diametro 600 mm, guarnizione in teflon o materiale equivalente nella zona di appoggio del coperchio, con eventuali asole e fori di alleggerimento/fissaggio. Il coperchio circolare di diametro 600 mm, deve essere dotato di rilievi antisdrucciolo che fuoriescano dal bordo del telaio, di asola cieca per il sollevamento, apertura oltre i novanta gradi con dispositivo antiribaltamento e barre elastiche di chiusura nella parte sottostante. Tutte le superfici devono essere rivestite mediante vernice protettiva nera, del tipo idrosolubile non tossico e non inquinante ed il rivestimento deve presentarsi aderente, continuo ed uniforme; il telaio ed i coperchio devono essere fabbr **euro (centoottantasei/78)**	cadauno	186,78
Nr. 6 Inf 01.11	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscelati aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSdA, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSdA, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. **euro (uno/94)**	m2/cm	1,94
Nr. 7 Inf 01.15	usura (tappetino), ottenuto con pietrischetti e graniglie avente perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU nø 34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito. **euro (due/01)**	m2/cm	2,01
Nr. 8 Inf 01.29a	Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita, con esclusione delle movimentazioni del materiale di risulta dal cantiere: - per spessori compresi fino ai 3 cm, valutato al mq per ogni cm di spessore **euro (zero/68)**	m2/cm	0,68
Nr. 9 Inf 01.29b	sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm valutato al mq per ogni cm di spessore in più **euro (zero/21)**	m2/cm	0,21
Nr. 10 Inf 01.93a	Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/mq, con aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: - per strisce da 12 cm **euro (zero/41)**	m	0,41
Nr. 11 N.P. 01	Rialzamento o ribassamento chiusini di qualsiasi specie e natura, per pozzetti in sede stradale, compreso il ripristino delle pareti marginali e della pavimentazione, con l'utilizzo di malta cementizia premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre di acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con solo acqua di colore nero o grigio compreso il rinforzo degli angoli d'appoggio con piastre di ferro o verzelle, le guarnizioni antivibrazione coperchi e quanto altro necessario. Nella presente voce è compresa la fornitura di ogni materiale ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per le specifiche tecniche dell'attività si rimanda al CSA parte tecnica. **euro (ottanta/69)**	cadauno	80,69

Data, 07/06/2022

Il Tecnico
Geom. ROBERTO IEVA

